



Vreme: 29.08.2026 14:37

Medij: tvpalmaplus.rs

Link: <https://tvpalmaplus.rs/vesti/drustvo/putevi-srbije-noseci-stub-pancevacckog-mosta-nije-napukao/>

Autori: Redakcija TV Palma Plus

Teme: Putevi Srbije d.o.o

Naslov: PUTEVI SRBIJE: Noseći stub Pančevačkog mosta nije napukao

2940



Pančevački most se redovno održava kroz mere redovnog i pojačanog održavanja. Na Pančevačkom mostu već 5 godina je na snazi zabrana kretanja za teretna vozila ukupne mase veće od 12 tona. Zabrana za teretni saobraćaj je na snazi na osnovu izvršenog specijalističkog pregleda mosta od strane licenciranog i ovlašćenog preduzeća za tu vrstu posla, projektantske [...]

Pančevački most se redovno održava kroz mere redovnog i pojačanog održavanja. Na Pančevačkom mostu već 5 godina je na snazi zabrana kretanja za teretna vozila ukupne mase veće od 12 tona. Zabrana za teretni saobraćaj je na snazi na osnovu izvršenog specijalističkog pregleda mosta od strane licenciranog i ovlašćenog preduzeća za tu vrstu posla, projektantske kuće "MOSTPROJEKT", kao hitna mera navedena u zaključku sa pregleda, zbog opšteg stanja konstrukcije mosta, a radi očuvanja bezbednosti učesnika u saobraćaju i stabilnosti konstrukcije. Na osnovu ovog specijalističkog pregleda mosta, u okviru hitnih mera, montirani su i jarmovi za privremeno oslanjanje prilazne konstrukcije na desnoj obali Dunava na mestima najvećih uticaja. Saobraćajna signalizacija na Pančevačkom mostu je postavljena u skladu sa izrađenim projektom saobraćajne signalizacije i rešenjem resornog [Ministarstva građevinarstva](#), saobraćaja i infrastrukture. Uprkos postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji vozači teretnih vozila ukupne težine veće od 12 tona ne poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju na mostu i zato je Saobraćajna policija, stalno prisutna da sprovodi pojačanu kontrolu saobraćaja u zoni Pančevačkog mosta u okviru akcije za povećanje nivoa bezbednosti saobraćaja u Gradu Beogradu. U toku je novi specijalistički pregled Pančevačkog mosta, koji se sprovodi na svakih pet godina. U toku pregleda betonske prilazne konstrukcije na desnoj obali Dunava konstatovano je da je potrebna zamena dva eksterna kabla za prednaprezanje. Preduzeće "[Putevi Srbije](#)" d.o.o. je odmah po dobijanju rezultata pregleda i mera koje je potrebno preduzeti na tom delu konstrukcije, ušlo u proceduru pripremnih radova i izdavanja naloga Izvođaču za zamenu dva kabla. Zbog toga je ispod mosta postavljena i radna skela za pristup unutrašnjosti sanduka. O početku radova na zameni kablova javnost će biti blagovremeno obavestena. Trenutno se završava Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) za rušenje starih prilaznih konstrukcija i izgradnju novih prilaznih konstrukcija sa desne strane (od Bogoslovije do mosta). Nakon dobijanja građevinske dozvole od nadležnog Ministarstva i izbora izvođača radova, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, biće moguće početi sa radovima. Očekivan početak radova je proleće sledeće godine, u zavisnosti od ostalih projekata koji se realizuju u zoni Pančevačkog mesta, a to je izgradnja tunela ispod centra Beograda (čiji je jedan ulazni portal kod ulice Bulevar Despota Stefana) kao i izgradnja nove metro stanice, zaključuje se u saopštenju preduzeća "[Putevi Srbije](#)".

