Datum: 28.08.2026
Medij: Sremska TV - Šid
Emisija: Car fashion
Autori: Redakcija
Teme: Putevi Srbije d.o.o

	Početak	Trajanje
Emisija	28.08.2026 00:00:00	1439:00
Prilog	28.08.2026 16:52:00	1:33

Naslov: Novi most preko Velike Morave

Pogledaj video prilog

1154

Mladen Mladovan odgovorni izvođač radova na Obilaznici oko Svilajnca:

Nalazimo se na lokaciji novog mosta preko reke Velike Morave, koji je na lokaciji kilometar nizvodno od starog drumsko-železničkog mosta. Trenutno su u izvođenju radovi na šipovima i naglavnim gredama sa leve strane Velike Morave. Most, kada bude izgrađen, biće dužine 300 metara, širine 12,7 metara, i sastoji se iz tri celine. Glavna celina je iznad reke Morave, koja je kontinualna na tri polja; srednje polje je širine 70 metara, što je uslovljeno plovidbenim putem širine 60 metara, a druga dva polja su po 50 metara. Nalaze se još dve prilazne konstrukcije koje su dužine po 65 metara, koje se rade od montažnih T-nosača dužine po 30 metara, po 16 nosača sa svake strane prilazne konstrukcije. Sam most je u okviru obilaznice oko Svilajnca, koja je dužine 10,8 kilometara, gde se u prvoj fazi izvozi 3,1 kilometar, pri čemu je 750 metara sa Markovačke strane, a 2,2 kilometra sa strane Svilajnca. Sam objekat ima veliki značaj za ovaj deo Pomoravlja, kao i za stanovnike Svilajnca, kojiće preko ove obilaznice stizati brže do samog Svilajnca od strane isključenja sa autoputa.