Datum: 11.10.2026
Medij: Sremska TV - Šid
Emisija: Car fashion
Autori: Redakcija
Teme: Putevi Srbije d.o.o

	Početak	Trajanje
Emisija	11.10.2026 00:00:00	1439:00
Prilog	11.10.2026 22:00:00	1:40

Naslov: Izgradnja obilaznice oko Svilajnca

Pogledaj video prilog

1401

Izgradnja obilaznice Svilajnac; Radovi na mostu Velika Morava; Uspostavljanje saobraćajne veze

Izgradnja obilaznice oko Svilajnca sa novim mostom je u toku; trenutno se izvode radovi na mostu preko Velike Morave kod Svilajanca, kilometar nizvodno od starog drumsko-železničkog mosta.

Nalazimo se na desnoj obali reke Velike Morave, gde je u toku izvođenje radova na pobijanju šipova na stubnom mestu S5, u okviru projekta izgradnje obilaznice oko Svilajinca.

Ukupnoće biti 4 stubna mesta sa desne obale reke Velike Morave, na kojimaće biti ukupno pobijeno 21 šip.

Šipovi su dubine od 15 do 23 metra, i na stubnom mestu 5će biti izvođeni još i armiranobetonski bunari kojiće služiti kako bi moglo da se urede naglavne grede na stubnim mestima u reci.

Na levoj strani Velike Moraveurađeni su radovi na izvođenju armiranobetonskog bunara, uz pomoć kogaće bitiurađena naglavna greda na stubnom mestu S4, i nastavljeni su radovi na izgradnji saobraćajnice, tj. izradi nasipa i pripremi za rad na kružnom toku kojiće obezbediti spajanje državnog puta i obilaznice oko Svilajinca. Sa desne strane, posle pobijanja šipova, biće nastavljeni radovi na izgradnji saobraćajnice oko 2,5 kilometra do ukrštanja sa ulicom Visokog Stevana. Kada obilaznica bude završena, samim timće biti uspostavljena i veza sa autoputa S75, veza sa Svilajincem; to mnogo znači stanovništvu Svilajinca, kao i celog Pomoravlja.