



Vreme: 20.10.2026 16:45

Medij: politika.rs

Link: <https://www.politika.rs/sr/clanak/795173/napreduju-radovi-na-obilaznici-oko-svilajnja>

Autori: D. Spalović

Teme: Putevi Srbije d.o.o

Naslov: Napreduju radovi na obilaznici oko Svilajнца

2578



Vrednost ugovorenih radova iznosi 2.917.390. dinara

Izgradnja **obilaznice** oko Svilajнца s novim mostom je u toku i izvode se radovi na završetku nasipa na trasi i izradi stubnih mesta. Radovi na izgradnji **obilaznice** oko Svilajнца se intenzivno izvode sa obe strane Velike Morave i napreduju planiranom dinamikom. Rok za završetak radova je dve godine ukoliko to vremenski i drugi uslovi dozvole. "Kada je reč o samom mostu, s markovačke strane su završeni radovi na izradi 18 šipova i trenutno su u toku radovi na izradi naglavnih greda. Na samoj trasi s markovačke strane takođe su završeni radovi na uklanjanju humusa, kao i na izradi nasipa i posteljice. Na svilajnačkoj strani istovremeno završena je izrada 21 šipa i nastavljeni su radovi na izradi naglavnih greda. Na navedenoj strani na trasi trenutno se aktivno radi na izradi temelja za oblaganje kosina, skidanju humusa i izradi nasipa", kažu za "Politiku" u "**Putevima Srbije**". Na desnoj obali Velike Morave biće izgrađena ukupno četiri stubna mesta, na kojima će biti pobijen 21 šip, dubine od 15 do 23 metra. Na stubnom mestu S5 biće izvedeni i armirano-betonski bunari, koji služe za izvođenje naglavnih greda na stubnim mestima u reci. Na levoj obali Velike Morave završeni su radovi na izradi armirano betonskog bunara, koji će omogućiti izvođenje naglavne grede na stubnom mestu S4. Predmetnim ugovorom obuhvaćeno je projektovanje kompletne trase **obilaznice** oko Svilajнца i radovi na prvoj fazi koja podrazumeva izgradnju deonice od kružne raskrsnice u nivou s državnim putem do novoprojektovane raskrsnice sa Ulicom Visokog Stevana s mostom preko Velike Morave. Ova faza uključuje i povezivanje nove saobraćajnice s Ulicom Visokog Stevana, a okvirna dužina ovog dela **obilaznice** iznosi 3,1 kilometar. Na ovoj saobraćajnici biće izgrađen novi most koji će imati strateški značaj, kako za same stanovnike i privredu Svilajнца, tako i za stanovništvo i industrijski razvoj celog Pomoravlja. Dužina mosta je oko 300 metara i širina 12,7 metara, a sastojaće se od tri celine i imaće dve saobraćajne trake za odvijanje saobraćaja u oba smera. "Most preko Velike Morave predstavljaće jedinu direktnu vezu grada Svilajнца sa **auto-putem** E-75, što će potpuno rasteretiti gradsko jezgro i ubrzati protok robe i ljudi", navode u "**Putevima Srbije**". Ukupna vrednost ugovorenih radova iznosi 2.917.390.369,82 dinara bez PDV-a i obuhvata projektovanje cele trase **obilaznice** u ukupnoj dužini od približno 10,8 kilometara, kao i izvođenje radova na Fazi 1.1 u dužini od 3,1 kilometar s pripadajućom vezom sa Ulicom Visokog Stevana.

